Esclarecimento 03 – Processo Licitatório DMEE 002/2024	Data: 23/08/2024

Seguem esclarecimentos referentes ao Processo Licitatório nº. 002/2024 - DMEE, cujo objeto trata-se da Contratação de empresa especializada, para construção de Usina Fotovoltaica (UFV), com potência instalada de 6.500 KWP no município de Poços de Caldas - MG, conforme Projeto Básico (Anexo II) e demais anexos do edital.

1. No projeto do diagrama unifilar de comunicação consta inversor SUNGROW SG250HX e o datasheet apresentado é da SOLIS. Qual o correto?

Resposta: O inversor adquirido pela DMEE é da marca Solis, modelo 250 K Plus.

2. No anexo II projeto básico consta transformador de 1000 kVA e nas especificações técnicas indica de 1100 kVA. Qual devemos seguir?

Resposta: O transformador é de 1.000 kVA, conforme demonstrado no Diagrama Unifilar constante no Desenho FVT.2023.317.1.3.GER.DU, folha 2/3 e 3/3.

3. Nos documentos do edital há, em alguns pontos, menção a utilização de cabos protegidos. Em outros há menção a cabo de condutor de alumínio NU. Também acontece o mesmo com relação aos postes: há menções a postes Duplo T e de concreto circular. Quais materiais devemos utilizar?

Resposta: Devem ser considerados os materiais previstos no documento ANEXO X - (2ª RETIFICAÇÃO) - Preços Orientativos" e todos os anexos complementares do preço orientativo (lista de material). No caso em análise, deve ser considerado cabo protegido e poste Duplo "T".

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDERSON STANO DURELLI
Data: 23/08/2024 16:10:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Anderson Stano Durelli
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório 002/2024 - DMEE