ANEXO IV

Referente ao Edital de Pregão Presencial nº. 011/2015

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. DO OBJETO

O presente Pregão tem como objeto *tem por objeto* a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROJATEMANETO E LIMPEZA DE CÂMARAS DA REDE SUBTERRÂNEA**.

2. DOS LOCAIS

Ruas: Assis Figueiredo, São Paulo, Rio de Janeiro, Prefeito Chagas, Barros Cobra, Alagoas, Junqueiras, Rio Grande do Sul.
Avenida: Francisco Salles
Praças: Dom Pedro Segundo, Monsenhor Faria de Castro e Pedro Sanches.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

30 (trinta) dias a contar da assinatura do Contrato

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Devido às condições de segurança, por ser tratar de câmaras e poços subterrâneos, espaço confinado com rede de distribuição de alta tensão, não será permitida a entrada dos profissionais da contratada, os serviços serão executados conforme segue:

4.2 Hidrojateamento: *A contratada deverá fornecer o veiculo equipado com mangueiras de hidrojateamento, com pressão suficiente para fazer a limpeza dos poços e câmaras, a aplicação do hidrojatemaento no interior dos poços e câmaras que será executado pelos eletricistas da DMED conforme exposto no item 5.1.,*

4.3 Sucção de dejetos: *A contratada deverá fornecer veiculo equipado com mangueira visando a sucção dos dejetos acumulados no fundo dos poços e câmaras, tais como lama, plásticos e demais distritos polidos. A execução dos serviços será conforme item 5.2.*

5. LOGÍSTICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todo e qualquer serviço a ser executado deverá ter a presença de um técnico credenciado pela DMED, conforme exposto no item 4.1.

ASSESSORIA DME distribuição JURÍDICA

Os serviços deverão ser executados de modo a causar o mínimo transtorno possível aos transeuntes e unidades consumidoras daquelas localidades no prazo estipulado conforme item 3 dessa especificação, não sendo descartada a hipótese de trabalhar no período noturno, finais de semana e feriados.

A sequencia de execução dos serviços será proposta pela DMED, no inicio das atividades de acordo com compatibilidade de transito de veículos e pedestres. .

A sinalização de trânsito e calçada deverá ser executada pela licitante em conjunto com a DMED tendo em vista que ambas as empresas irão dispor de veiculo na execução dos serviços.

O fato dos serviços prestados serem para A DMED, não eximem a licitante vencedora de se adequarem às normas de trânsito e conduta.

A descida do eletricista da DMED no interior dos poços e câmaras, requer a utilização do sistema de resgate por tripés e detecção de gases inflamáveis e falta de oxigênio, essa operação demora em torno de 15 a 20 minutos, somente após os procedimentos citados serão iniciados os serviços de hidrojateamento e sucção.

Os serviços serão executados das 7:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 17:00 hs.

6. Dimensões das caixas

As caixas a serem executados os serviços possuem as seguintes dimensões:

TA – 1,30 x 4,30 x 3,00 m
XA – 1,40x 07 x 3,15 moctogonal
VA – 1,70 x 2,00 x 3,00 m

Maiores informações e esclarecimentos referentes às especificações dos materiais, favor contatar o Sr. Nivaldo Donizete Morais, pelo e-mail nmorais@dmedsa.com.br, com cópia para a pregoeira para o e-mail efelipe@dmedsa.com.br.

ASSESSORIA DME distribuição JURÍDICA